

**ORÇAMENTO ANALÍTICO****DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO E PÁTIO ESCOLA RURAL****Local: RUA LEONETE FRONTINA ALVES - ILHOTINHA****Município: CAPIVARI DE BAIXO/SC**

Item		Cod.	Especificação	Quant.	Un	Unitário Execução	Unitário material	Total- execução	Total material	Total R\$
<b>1</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>2.172,70</b>
1.1	DEINFRA	42583	Escavação manual até 1,0m	20,00	m³	38,56		771,20	0,00	771,20
1.2	DEINFRA	42805	Impermeabilização de baldrame 2demãos	58,64	m²	16,90	7,00	991,02	410,48	1.401,50
<b>2</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					0,00	0,00	<b>3.726,64</b>
2.2	DEINFRA	43895	Massa única 15mm arg. Regular ca-ar 1:5+20%ci	148,00	m²	20,97	4,21	3.103,56	623,08	3.726,64
<b>3</b>			<b>COBERTURA E PROTEÇÕES</b>					0,00	0,00	<b>26.457,12</b>
3.1	DEINFRA	43822	Calhas para beiral alumínio	305,48	m	20,36	26,20	6.219,57	8.003,58	14.223,15
3.2	DEINFRA	43821	Condutores de alumínio p/beiral	179,00	m	20,36	37,46	3.644,44	6.705,34	10.349,78
3.3	DEINFRA	42721	Estrutura madeira tratada vao medio 15m p/ telha fibrocimento (abrigo reserva)	13,50	m²	38,73	59,56	522,86	804,06	1.326,92
3.4	DEINFRA	42729	Cobertura com telha fibrocimento 6mm (abrigo reserva)	13,50	m²	10,45	30,83	141,08	416,21	557,28
<b>4</b>			<b>MURO</b>					0,00	0,00	<b>100.097,42</b>
4.1	DEINFRA	42866	Muro de alvenaria 15cm c/fund.,com pingadeira, em concr.rebocado e pint.	84,00	m²	173,21	92,67	14.549,64	7.784,28	22.333,92
4.2		Mercado	Painel gradil com revestimento pvc alta resist #5x20cm fio 4,30mm 2,5x1,53m cor verde	57,00	uni	50,17	365,02	2.859,69	20.806,14	23.665,83
4.3	DEINFRA	42874	Poste com base para parafusar 4x6 revest. Pvc alta aderencia com tampa h=2,08m	57,00	uni	8,67	113,90	494,19	6.492,30	6.986,49
4.4		Mercado	Portão de tubo 4x6 cm e gradil com revest. pvc alta aderência #5x20cm fio 4,3mm cor verde com tampa inclusive ferragens	13,20	m²	50,17	365,02	662,24	4.818,26	5.480,51
4.5	DEINFRA	42699	Portão ferro chapa galvanizada frizada pintado, inclusive ferragens	5,68	m²	38,73	525,00	219,99	2.982,00	3.201,99
4.6		Mercado	Conjunto de fixadores caixa com 50 uni cor verde	9,00	cx		207,25	0,00	1.865,25	1.865,25
4.7	DEINFRA	42611	Concreto armado 25Mpa vigas e pilares	7,96	m³	1.360,92	1.107,60	10.832,92	8.816,50	19.649,42
4.8	DEINFRA	42616	Sapata de concreto armado 25Mpa	5,31	m³	890,41	1.219,77	4.728,08	6.476,98	11.205,06
4.9	DEINFRA	42660	Alvenaria de elementos vazados de concreto h=1m	43,53	m²	62,05	69,10	2.701,04	3.007,92	5.708,96
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>					0,00	0,00	<b>91.932,37</b>
5.1	DEINFRA	42585	Aterro externo com aquisição de aterro, apiloado manualmente	37,50	m³	23,12	70,00	867,00	2.625,00	3.492,00
5.2	DEINFRA	43239	Camada brita graduada e=2cm	5,00	m³	38,56	144,00	192,80	720,00	912,80
5.3	DEINFRA	43799	Calçada concreto desempenado com 6cm (passeio)	250,00	m²	11,13	16,61	2.782,50	4.152,50	6.935,00
5.4	DEINFRA	42837	Colocação de meio fio pre moldado	235,00	m	18,97	15,62	4.457,95	3.670,70	8.128,65
5.5		comp	Podotátil direcional espessura 2,5cm color colocado 30x30	9,00	m²	15,00	45,42	135,00	408,78	543,78
5.6		comp	Podotátil alerta espessura 2,5cm color colocado 30x30	8,03	m²	15,00	37,69	120,45	302,65	423,10
5.7	SINAPI	92397	Pátio piso intertravado bloco ret. Nat 20x10 e=6,0cm	1.150,00	m²	27,07	29,61	31.130,50	34.051,50	65.182,00
5.8	SINAPI	73817/001	Embasamento mat. granular pó de pedra e=5,0cm	58,00	m³	38,56	70,32	2.236,48	4.078,56	6.315,04
<b>6</b>			<b>SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>					0,00	0,00	<b>31.026,49</b>
6.1	DEINFRA	43212	Tubo de PVC rigido 100mm esgoto primario	100,00	m	20,12	16,58	2.012,00	1.658,00	3.670,00
6.2	DEINFRA	43213	Tubo de PVC rigido 150mm esgoto primario	50,00	m	24,16	39,46	1.208,00	1.973,00	3.181,00
6.3	SINAPI	98091	Filtro anaerobio retan. em alvenaria com blocos de concreto dimensões internas 2x2,50x1,20m, volume util 6m³,conforme projeto	1,00	un	2038,95	8.155,80	2.038,95	8.155,80	10.194,75
6.4	SINAPI	98087	Tanque septico retan. em alvenaria com blocos de concreto dimensões internas 2x4,0x2,0m, vol util 16 m³,conforme projeto	1,00	un	2316,88	9.267,52	2.316,88	9.267,52	11.584,40
6.5	DEINFRA	43137	Caixas de aguas pluviais 60x60x50 c/ grelha ferro galvanizado	6,00	un	257,97	141,42	1.547,82	848,52	2.396,34
<b>7</b>			<b>PINTURA</b>					0,00	0,00	<b>7.889,87</b>
7.1	DEINFRA	42780	Limpeza alvenaria para pintura	342,74	m²	4,91		1.682,85	0,00	1.682,85
7.2	SINAPI	88485	Fundo selador acrilico em paredes	342,74	m²	1,70	0,71	582,66	243,35	826,00

