



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

**PLANILHA
A 1**

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO-SC

FOLHA Nº

PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Intertravados, Passeios e Sinalização Viária

DATA

24/08/2018

LOCALIZAÇÃO: Rua Antônio Juvêncio Machado e Julia Martins Machado- Loteamento Santo Antonio-Bairro de Santa Lucia

Data de referência dos custos: Maio/2018

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO3)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.132,33
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,4X1,5M	M2	3,60	310,27	24,00%	R\$ 384,73	R\$ 1.385,03
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS C/ EQUIPAMENTOS	M2	1.868,26	0,32	24,00%	R\$ 0,40	R\$ 747,30
2		TERRAPLENAGEM						R\$ 1.228,35
2.1	SICRO 5502109	ESCAV., CARGA, TRANSP.MAT 1A 50M<DMT<= 200	M3	183,72	4,60	24,00%	R\$ 5,70	R\$ 1.047,20
2.2	41721	COMPACTAÇÃO MECANICA DE ATERROS 95% PROCTOR NORMAL- PAV. URBANA	M3	50,60	2,89	24,00%	R\$ 3,58	R\$ 181,15
3		DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 35.144,24
3.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C/ PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	151,26	5,64	24,00%	R\$ 6,99	R\$ 1.057,31
3.2	SICRO 2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M3	10,30	59,54	24,00%	R\$ 73,83	R\$ 760,45
3.3	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO 300MM	M	52,00	29,64	24,00%	R\$ 36,75	R\$ 1.911,00
3.4	7790	TUBO CONCRETO SIMPLES PS-2 D=300MM AGUAS PLUVIAIS	M	52,00	31,92	24,00%	R\$ 39,58	R\$ 2.058,16
3.5	COMPOSIÇÃO	CAIXA COLETORA 0,80M X 0,80M C/ TAMPAS CONCRETO BOCA DE LOBO	UNID.	16,00	785,71	24,00%	R\$ 974,28	R\$ 15.588,48
3.6	COMPOSIÇÃO	CAIXA LIGAÇÃO/PASSAGEM 1,10M X 0,80M C/ TAMPAS CONCRETO	UNID.	8,00	1.097,46	24,00%	R\$ 1.360,85	R\$ 10.886,80
3.7	COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA 1,00 X 1,00 M	UNID.	1,00	1.237,74	24,00%	R\$ 1.534,80	R\$ 1.534,80
3.8	93378	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE COMPACTAÇÃO,C/ RETROESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO C/ MAT. REAPROVEITADO	M3	120,72	9,00	24,00%	R\$ 11,16	R\$ 1.347,24
4		PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS-TIPO "I"						R\$ 173.706,19
4.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ 20CM	M2	1.868,26	1,22	24,00%	R\$ 1,51	R\$ 2.821,07

4.2	96396	SUBBASE DE BRITA GRADUADA-ESP. 30CM	M3	560,47	55,00	24,00%	R\$ 68,20	R\$ 38.224,05
4.3	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3 EM VIA URBANA- 7,0 KM	M3 X KM	3.923,29	1,09	24,00%	R\$ 1,35	R\$ 5.296,44
4.4	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,ESP. 8CM	M2	1.868,26	46,00	24,00%	R\$ 57,04	R\$ 106.565,55
4.5	SICRO 2003767	LASTRO DE AREIA COMERCIAL-ESPALHADO MANUAL	M3	7,31	45,00	24,00%	R\$ 55,80	R\$ 407,90
4.6	94273	ASSENTAMENTO MEIOFIO EM TRECHO RETO, PRE FABRICADO PARA VIAS URBANAS	M	548,15	30,00	24,00%	R\$ 37,20	R\$ 20.391,18
5		ACESSIBILIDADE-PASSEIO PÚBLICO						R\$ 29.596,40
5.1	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO MECANICA DE CALÇADA	M3	4,03	99,58	24,00%	R\$ 123,48	R\$ 497,62
5.2	COMPOSIÇÃO	REATERRO MANUAL COM APOLOAMENTO MECANICO	M2	108,94	8,13	24,00%	R\$ 10,08	R\$ 1.098,12
5.3	SICRO 2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M3	16,34	59,54	24,00%	R\$ 73,83	R\$ 1.206,38
5.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO-CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO NÃO ARMADO	M3	38,12	345,00	24,00%	R\$ 427,80	R\$ 16.307,74
5.5	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTATIL DIRECIONAL ESP. 2,5CM-COLOR	M2	148,14	47,49	24,00%	R\$ 58,89	R\$ 8.723,96
5.6	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTATIL ALERTA ESP. 2,5CM-COLORIDO	M2	29,93	47,49	24,00%	R\$ 58,89	R\$ 1.762,58
6		SINALIZAÇÃO VIARIA						R\$ 6.933,66
6.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA CRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO-TRAVESSIA DE PEDESTRES	M2	128,00	20,33	24,00%	R\$ 25,21	R\$ 3.226,88
6.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA CRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO-LINHA DE RETENÇÃO	M2	20,48	20,33	24,00%	R\$ 25,21	R\$ 516,30
6.3	SICRO 5213445	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO-R1-LADO 0,331M-PELICULA RETRORREFLETIVA	M2	5,00	411,84	24,00%	R\$ 510,68	R\$ 2.553,40
6.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME RUA	M2	6,00	85,63	24,00%	R\$ 106,18	R\$ 637,08
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 642,28
7.1	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	147,99	3,50	24,00%	R\$ 4,34	R\$ 642,28
VALOR TOTAL R\$								R\$ 249.383,45
DATA: 24/08/2018		NOME: JOÃO ROBERTO S. CATANEO		ASSINATURA:				
		Nº CREA: 10721-1						

Observações: A.R.T. Nº 6.557.770-0

Data de referência dos custos: SINAPI: Maio/2018 e SICRO-DNIT:Janeiro/2018 -todos onerados

