



**Obra**

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
DA RUA ARI BARROSO- BAIRRO CENTRO - CAPIVARI DE  
BAIXO/SC. EXTENSAO 45,00m - AREA 265,93m²**

**Bancos**

**SINAPI - 11/2018 - Santa  
Catarina  
SICRO3 - 05/2018 - Santa  
Catarina**

**B.D.I.**

**22,00%**

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado:  
Horista: 114,22%  
Mensalista: 72,14%**

**Planilha Orçamentária Sintética**

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>	<b>0,65 %</b>
1.1	74209/00 SINAPI 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	-	317,75	387,66	0,00	0,16 %
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>15.320,72</b>	<b>62,10 %</b>
2.1	95995 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE- AF 03/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	13,32	779,26	950,70	12.663,29	35,20 %
2.2	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	133,20	1,10	1,34	178,75	0,52 %
2.3	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	265,93	6,05	7,38	1.962,83	5,13 %
2.4	72943 SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	265,93	1,59	1,94	515,85	1,61 %

**Total Geral**

**15.320,72**