

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO



Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOÃO GOULART, BAIRRO CAÇADOR - CAPIVARI DE BAIXO/SC. EXTENSAO 141,03M - AREA 989,90m²

Bancos

SINAPI - 05/2019 - Santa Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa Catarina

B.D.I.

19,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						519,51
1.1	42571	DEINFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	2,50	173,75	207,81	519,51
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						60.609,35
2.1	95995	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	49,49	836,46	1.000,41	49.510,10
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	494,95	1,15	1,38	680,75
2.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	989,90	7,00	8,37	8.287,44
2.4	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	989,90	1,80	2,15	2.131,06

Total Geral

61.128,86