

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RAIMUNDO CORREA- BAIRRO**  
**CAÇADOR - CAPIVARI DE BAIXO/SC. EXTENSAO 189,59M - AREA**  
**1.328,50m²**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2019 - Santa**  
**Catarina**  
**SICRO3 - 05/2018 - Santa**  
**Catarina**

**B.D.I.**  
**19,60%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 114,22%**  
**Mensalista: 72,14%**

## Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>519,51</b>
1.1	42571	DEINFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	2,50	173,75	207,81	519,51
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>81.342,78</b>
2.1	95995	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	66,42	836,46	1.000,41	66.446,98
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	664,25	1,15	1,38	913,61
2.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.328,50	7,00	8,37	11.122,20
2.4	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.328,50	1,80	2,15	2.859,99

**Total Geral**

**81.862,29**