

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ORION ROSA BAIRRO SANTA LÚCIA -
CAPIVARI DE BAIXO/SC. EXTENSAO 182,00M - AREA 1.092,00m²

Bancos
SINAPI - 05/2019 - Santa
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa
Catarina

B.D.I.
19,60%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						519,51
1.1	42571	DEINFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	2,50	173,75	207,81	519,51
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						66.866,23
2.1	95995	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	54,60	836,46	1.000,41	54.622,18
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	546,00	1,15	1,38	750,97
2.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.092,00	7,00	8,37	9.142,22
2.4	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.092,00	1,80	2,15	2.350,86

Total Geral

67.385,74