



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054428-81/2018	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APelido do Empreendimento
	0	MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	RUA DA LIBERDADE E RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF CAPIVARI DE BAIXO
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE						318.613,17
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	180.133,55
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,60	300,00	BDI 1	366,00	921,95
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	820,37	0,34	BDI 1	0,41	585,60
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	336,35
1.2.1.	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	37,38	2,40	BDI 1	2,93	1.080,86
1.2.2.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	37,48	1,66	BDI 1	2,03	109,52
1.2.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	562,20	0,75	BDI 1	0,92	76,08
1.2.4.	SINAPI	41722	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	74,86	4,14	BDI 1	5,05	517,22
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	378,04
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	47,74	5,56	BDI 1	6,78	11.232,19
1.3.2.	SINAPI	94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	3,07	85,00	BDI 1	103,70	323,68
1.3.3.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHOFEMEIA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	14,10	30,36	BDI 1	37,04	318,36
1.3.4.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	14,10	39,24	BDI 1	47,87	522,26
1.3.5.	Composição	010	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM C/ TAMPA DE CONCRETO 0,70M X 0,90M	UNID	6,00	818,47	BDI 1	998,63	674,97
1.3.6.	Composição	48	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM 1,10M X 0,80M C/ TAMPA DE CONCRETO- REF. SINAPI 74206/001	UNID	2,00	1.142,94	BDI 1	1.394,39	5.991,18
									2.788,78

Nº OPERAÇÃO 1054428-81/2018	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	RUA DA LIBERDADE E RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF CAPIVARI DE BAIXO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
1.3.7.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	36,77	13,66	BDI 1	16,67	612,96
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	136.084,45
1.4.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	555,99	75,00	BDI 1	91,50	50.873,09
1.4.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	6.004,69	0,75	BDI 1	0,92	5.524,31
1.4.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	102,92	90,00	BDI 1	109,80	11.300,62
1.4.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	1.111,54	0,75	BDI 1	0,92	1.022,62
1.4.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	820,37	7,00	BDI 1	8,54	7.005,96
1.4.6.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	820,37	1,80	BDI 1	2,20	1.804,81
1.4.7.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	41,01	820,00	BDI 1	1.000,40	41.026,40
1.4.8.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.679,89	1,40	BDI 1	1,71	9.712,61
1.4.9.	Composição	006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO DE 12X30X100CM-REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- SINAPI 72967	M	262,04	24,44	BDI 1	29,82	7.814,03
1.5.			ACESSIBILIDADE - PASSEIO PÚBLICO					-	27.033,78
1.5.1.	Composição	013	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,15m, C/ MATERIAL ARGILO ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA CONSIDERANDO O TRANSPORTE EM 5KM	M3	80,79	8,23	BDI 1	10,04	811,13
1.5.2.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	M3	12,12	85,00	BDI 1	103,70	1.256,84
1.5.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,28	560,70	BDI 1	684,05	19.344,93



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054428-81/2018	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DA LIBERDADE E RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICIPIO / UF CAPIVARI DE BAIXO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
1.5.4.	Composição	004	PISO PODOTATIL DIRECIONAL- 40cm x 40cm - ESPESURA 2,5CM COLORIDA	M2	79,83	48,32	BDI 1	58,95	4.705,98 RA
1.5.5.	Composição	005	PISO PODOTATIL ALERTA - 40cm x 40cm -ESPESURA 2,5 cm COLORIDO	M2	15,52	48,32	BDI 1	58,95	914,90 RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.470,43
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,74	12,88	BDI 1	15,71	231,57 RA
1.6.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,89	12,88	BDI 1	15,71	453,86 RA
1.6.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	57,60	12,88	BDI 1	15,71	904,90 RA
1.6.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	9,12	12,88	BDI 1	15,71	143,28 RA
1.6.5.	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UNID	2,00	274,81	BDI 1	335,27	670,54 RA
1.6.6.	Composição	18	SUPORTE DE FIXAÇÃO PAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	M	12,00	58,00	BDI 1	70,76	849,12 RA
1.6.7.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	89,00	BDI 1	108,58	217,16 RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	309,89
1.7.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	70,75	3,59	BDI 1	4,38	309,89 RA
2.			RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS					-	138.479,62
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	244,14
2.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	595,46	0,34	BDI 1	0,41	244,14 RA
2.2.			TERRAPLENAGEM					-	270,10
2.2.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	68,14	2,40	BDI 1	2,93	199,65 RA
2.2.2.	SINAPI	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	13,95	4,14	BDI 1	5,05	70,45 RA
2.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	18.494,10
2.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	155,82	5,56	BDI 1	6,78	1.056,46 RA
2.3.2.	SINAPI	94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	18,57	85,00	BDI 1	103,70	1.925,71 RA
2.3.3.	SINAPI	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	77,00	30,36	BDI 1	37,04	2.852,08 RA

Nº OPERAÇÃO 1054428-81/2018	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	RUA DA LIBERDADE E RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF CAPIVARI DE BAIXO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
						318,613,17			

2.3.4.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_12/2015	M	77,00	39,24	BDI 1	47,87	3.685,99	RA
2.3.5.	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	9,00	19,82	BDI 1	24,18	217,62	RA
2.3.6.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_12/2015	M	9,00	30,61	BDI 1	37,34	336,06	RA
2.3.7.	Composição	010	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM C/ TAMPA DE CONCRETO 0,70M X 0,90M	UNID	2,00	818,47	BDI 1	998,53	1.997,06	RA
2.3.8.	Composição	48	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM 1,10M X 0,80M C/ TAMPA DE CONCRETO-REF. SINAPI 742067001	UNID	3,00	1.142,94	BDI 1	1.394,39	4.183,17	RA
2.3.9.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	134,37	13,66	BDI 1	16,67	2.239,95	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	98.842,71	
2.4.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	406,38	75,00	BDI 1	91,50	37.183,77	RA
2.4.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	4.388,90	0,75	BDI 1	0,92	4.037,79	RA
2.4.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	75,02	90,00	BDI 1	109,80	8.237,20	RA
2.4.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	810,21	0,75	BDI 1	0,92	745,39	RA
2.4.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017	M2	595,46	7,00	BDI 1	8,54	5.085,23	RA
2.4.6.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	595,46	1,80	BDI 1	2,20	1.310,01	RA
2.4.7.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	29,77	820,00	BDI 1	1.000,40	29.781,91	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054428-81/2018	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	RUA DA LIBERDADE E RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF CAPIVARI DE BAIXO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
2.4.8.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.123,14	1,40	BDI 1	1,71	7.050,57
2.4.9.	Composição	006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO DE 12X30X100CM-REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- SINAPI 72967	M	181,45	24,44	BDI 1	29,82	5.410,84
2.5.	ACESSIBILIDADE - PASSEIO PÚBLICO								
2.5.1.	Composição	013	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,15m. C/ MATERIAL ARGILO ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA CONSIDERANDO O TRANSPORTE EM 5KM	M3	56,01	8,23	BDI 1	10,04	562,34
2.5.2.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	8,40	85,00	BDI 1	103,70	871,08
2.5.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	19,60	560,70	BDI 1	684,05	13.407,38
2.5.4.	Composição	004	PISO PODOTATIL DIRECIONAL- 40cm x 40cm - ESPESSURA 2,5CM COLORIDA	M2	43,51	48,32	BDI 1	58,95	2.564,91
2.5.5.	Composição	005	PISO PODOTATIL ALERTA - 40cm x 40cm -ESPESSURA 2,5 cm COLORIDO	M2	17,79	48,32	BDI 1	58,95	1.048,72
2.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
2.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	8,40	12,88	BDI 1	15,71	131,96
2.6.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	21,80	12,88	BDI 1	15,71	342,48
2.6.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	51,20	12,88	BDI 1	15,71	804,35
2.6.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	8,48	12,88	BDI 1	15,71	133,22
2.6.5.	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UNID	1,00	274,81	BDI 1	335,27	335,27
2.6.6.	Composição	18	SUPORTE DE FIXAÇÃO PAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	M	3,00	58,00	BDI 1	70,76	212,28
2.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.7.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	48,99	3,59	BDI 1	4,38	214,58

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054428-81/2018	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0) MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DA LIBERDADE E RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF CAPIVARI DE BAIXO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
									318.613,17

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPIVARI DE BAIXO

Local

quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JOAO ROBERTO S. CATANEO

CREA/CAU: CREA/SC 10.721-1

ART/IRT: 6.713.739-1