

PLANILHA ORÇAMENTARIA						ITEM	FONTES					
						1	Recurso Repasse Convênio				R\$	-
						2	Contra Partida Prefeitura				R\$	-
MUNICÍPIO: Capivari de Baixo/SC										Total do Projeto	R\$	149.999,98
PROJETO: Reperfilagem Ruas Nair Mendes Aguiar e Ademar Nazário Cardoso (trecho 7 curvas)												
ITEM	REF	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO			
1	SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL										R\$	851,47
1.1	Sicro	5212553	Placa de obra em chapa metálica adesivada	m²	2,88	R\$ 242,26	22,04%	R\$ 295,65	R\$	851,47	R\$	851,47
2	PAVIMENTAÇÃO										R\$	135.946,85
2.1	Sicro	E9697	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m	h	5,00	R\$ 144,76	22,04%	R\$ 176,67	R\$	883,35	R\$	883,35
2.2	Sicro	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, com d=1,6 e DMT=5km	tkm	88,13	R\$ 0,84	22,04%	R\$ 1,03	R\$	90,77	R\$	90,77
2.3	Sicro	4011354	Pintura de ligação - emulsão com polímeros	m²	1.101,57	R\$ 0,30	22,04%	R\$ 0,37	R\$	407,58	R\$	407,58
2.4	ANP	-	Emulsão asfáltica RR-2C	kg	495,71	R\$ 3,17	12,18%	R\$ 3,56	R\$	1.764,73	R\$	1.764,73
2.5	Sicro	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada, DMT=331km	tkm	164,08	R\$ 2,00	22,04%	R\$ 2,44	R\$	400,36	R\$	400,36
2.6	Sinapi	95995	Concreto betuminoso a quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive carga e transporte	m³	55,08	R\$ 1.615,20	22,04%	R\$ 1.971,19	R\$	108.573,15	R\$	108.573,15
2.7	Sicro	5914612	Transporte de mistura betuminosa em caminhão caçamba, com d=2,5 e DMT = 54km	tkm	7.435,80	R\$ 1,37	22,04%	R\$ 1,67	R\$	12.417,79	R\$	12.417,79
2.8	Sinapi	94273	Assentamento de meio-fio, confeccionado em concreto pré-fabricado, seção 12x10x30cm (face inferior x face superior x altura) - realizada proporção 78,60% peça da referência 94273	m	228,00	R\$ 41,00	22,04%	R\$ 50,04	R\$	11.409,12	R\$	11.409,12
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										R\$	13.201,66
3.1	Sicro	5213401	Sinalização horizontal - tinta base acrílica (cores amarela ou branca)	m²	72,67	R\$ 37,92	22,04%	R\$ 46,28	R\$	3.363,17	R\$	3.363,17
3.2	Sicro	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1, lado de 0,248m - película retrorrefletiva - fornecimento e implantação	un	5,00	R\$ 202,05	22,04%	R\$ 246,58	R\$	1.232,90	R\$	1.232,90
3.3	Sicro	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	5,00	R\$ 397,25	22,04%	R\$ 484,80	R\$	2.424,00	R\$	2.424,00
3.5	Sicro	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60m - película retrorrefletiva - fornecimento e implantação	un	6,00	R\$ 212,61	0,00%	R\$ 212,61	R\$	1.275,66	R\$	1.275,66
3.6	Sicro	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	R\$ 318,96	0,00%	R\$ 318,96	R\$	1.913,76	R\$	1.913,76
3.7	Sinapi-I	34723	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, conforme projeto	m²	1,80	R\$ 924,00	22,04%	R\$ 1.127,65	R\$	2.029,77	R\$	2.029,77
3.8	Sinapi-I	21012	Suporte metálico galvanizado para placa de identificação de rua, conforme projeto - fornecimento e implantação	m	15,00	R\$ 52,57	22,04%	R\$ 64,16	R\$	962,40	R\$	962,40
cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos										TOTAL DA OBRA	R\$	149.999,98
CONTRATO:						REFERÊNCIA: Sicro jul/2022, Sinapi out/2022				Onerado		
NOME: RENATO BRISTOT						BDI: 22,04% Serviços				12,18% Materiais		
CREA/SC: 118.044-2						DATA: 04 de dezembro de 2022				DATA BASE: dez/22		
NOTA: Encargos sociais utilizados neste orçamento são aqueles aplicados no Sinapi						ART:						