

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60



Obra
Pavimentação Concreto Rígido da Av. Paulo dos Santos Mello até Av. Nilton Augusto Sachetti-Ligação na Ponte Stelio Cascaes Boabaid

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,14%
Mensalista: 70,92%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					144.400,59	4,12 %
1.1	CP AMUREL	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-PAVIMENTAÇÃO	unid	1	116.452,09	144.400,59	144.400,59	4,12 %
2			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					20.127,38	0,57 %
2.1	COMP 114	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	unid	1	16.231,76	20.127,38	20.127,38	0,57 %
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					19.127,69	0,55 %
3.1	CPU 17102	Próprio	PLACA DE OBRA-PADRÃO ORGÃO FINANCIADOR	m²	3	454,48	563,55	1.690,65	0,05 %
3.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	5359,84	0,38	0,47	2.519,12	0,07 %
3.3	80000 SIE/SC	Próprio	Remoção de Cercas de Arame Farpado	m	22,52	9,72	12,05	271,36	0,01 %
3.4	CPU14843	Próprio	Remoção de meio-fio	m	281,79	3,94	4,88	1.375,13	0,04 %
3.5	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada-Dmt 0,1 km	tkm	61,15	0,84	1,04	63,59	0,00 %
3.6	82100 SIE/SC	Próprio	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	2277,5	1,51	1,87	4.258,92	0,12 %
3.7	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada-DMT 0,10 km	tkm	569,37	0,84	1,04	592,14	0,02 %
3.8	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	376,88	0,48	0,59	222,35	0,01 %
3.9	1600436	SICRO3	Demolição de concreto simples	m³	5,25	376,13	466,40	2.448,60	0,07 %
3.10	81700 SIE/SC	Próprio	REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES	unid	1	1.349,25	1.673,07	1.673,07	0,05 %
3.11	00005045	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	unid	1	2.968,68	3.681,16	3.681,16	0,10 %
3.12	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	20	0,41	0,50	10,00	0,00 %
3.13	4915768	SICRO3	Corte e remoção de árvores	m³	20	12,97	16,08	321,60	0,01 %

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

4			TERRAPLENAGEM					519.718,26	14,82 %
4.1	5502136	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1918,63	6,44	7,98	15.310,66	0,44 %
4.2	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada-solo escavado não aproveitado p/ bota fora dmt 2,0 km -densidade 1,50t/m³	tkm	5755,89	0,84	1,04	5.986,12	0,17 %
4.3	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	4641,19	75,00	93,00	431.630,67	12,31 %
4.4	5915407	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	9282,38	2,74	3,39	31.467,26	0,90 %
4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-dmt 1,5km	m³xkm	6961,78	2,33	2,88	20.049,92	0,57 %
4.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	2505,81	0,71	0,88	2.205,11	0,06 %
4.7	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2135,38	4,94	6,12	13.068,52	0,37 %
5			DRENAGEM PLUVIAL					240.714,50	6,86 %
5.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1075,5	7,32	9,07	9.754,78	0,28 %
5.2	0903845	SICRO3	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	133,32	129,53	160,61	21.412,52	0,61 %
5.3	00007762	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	m	505	182,20	225,92	114.089,60	3,25 %
5.4	92811	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	505	77,39	95,96	48.459,80	1,38 %
5.5	00000105	Próprio	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 80X90 COM BOCA DE LOBO	unid	24	1.152,70	1.429,34	34.304,16	0,98 %
5.6	102750	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	unid	1	2.884,19	3.576,39	3.576,39	0,10 %
5.7	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	710,62	10,35	12,83	9.117,25	0,26 %
6			PAVIMENTAÇÃO RIGIDO DE CONCRETO-PISTA DE ROLAMENTO					1.228.273,03	35,02 %
6.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	4529,06	1,14	1,41	6.385,97	0,18 %

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

6.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	905,81	173,23	214,80	194.567,98	5,55 %
6.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada-d= 1,6 dmt 8,2 km	tkm	11884,22	0,61	0,75	8.913,16	0,25 %
6.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	4529,06	2,14	2,65	12.002,00	0,34 %
6.5	073	Próprio	Execução de placa de concreto de cimento portland Fctmk=4,5 MPa com regua vibratória simples e adição de fibra de nylon, inclusive forma metálica e cura química	m³	1041,68	713,85	885,17	922.063,88	26,29 %
6.6	5914569	SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada- d=2,5 dmt 8,2 km	tkm	20500,26	0,70	0,86	17.630,22	0,50 %
6.7	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação-Juntas de construção	kg	1050,21	14,15	17,54	18.420,68	0,53 %
6.8	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	kg	248,16	17,36	21,52	5.340,40	0,15 %
6.9	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação-Encontro caixas drenagem	kg	384	14,15	17,54	6.735,36	0,19 %
6.10	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m	301,77	0,40	0,49	147,86	0,00 %
6.11	000370	Próprio	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12 X 30 CM SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)	m	639,8	45,46	56,37	36.065,52	1,03 %
7			PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO- CICLOFAIXA					116.324,31	3,32 %
7.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	830,78	1,14	1,41	1.171,39	0,03 %
7.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	166,16	173,23	214,80	35.691,16	1,02 %
7.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada-dmt 8,2km e d=1,6 t/m³	tkm	2180,02	0,61	0,75	1.635,01	0,05 %
7.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	830,78	2,14	2,65	2.201,56	0,06 %
7.5	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	467,78	14,15	17,54	8.204,86	0,23 %
7.6	00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	99,69	488,80	606,11	60.423,10	1,72 %
7.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	99,69	42,39	52,56	5.239,70	0,15 %
7.8	5914569	SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada-dmt 8,2 km e d=2,5 t/m³	tkm	2043,64	0,70	0,86	1.757,53	0,05 %
8			PASSEIO PUBLICO					127.926,53	3,65 %

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

8.1	00000180	Próprio	Regularização e Compactação de Passeios	m³	116,8	8,80	10,91	1.274,28	0,04 %
8.2	0903845	SICRO3	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	23,36	129,53	160,61	3.751,84	0,11 %
8.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	596,34	70,32	87,19	51.994,88	1,48 %
8.4	00000185	Próprio	REF. SINAPI (92396) - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTATIL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	182,41	77,76	96,42	17.587,97	0,50 %
8.5	000370	Próprio	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12 X 30 CM SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)	m	945,85	45,46	56,37	53.317,56	1,52 %
9			CONTENÇÃO-TERRA ARMADA					635.761,90	18,12 %
9.1	3108009	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	48,1	72,82	90,29	4.342,94	0,12 %
9.2	1107928	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	8,4	389,18	482,58	4.053,67	0,12 %
9.3	5406025	SICRO3	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e britacomerciais	m²	376,23	358,99	445,14	167.475,02	4,77 %
9.4	5406026	SICRO3	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e britacomerciais	m²	234,61	381,06	472,51	110.855,57	3,16 %
9.5	5915373	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m	t	190,43	19,36	24,00	4.570,32	0,13 %
9.6	3806426	SICRO3	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	190,43	69,64	86,35	16.443,63	0,47 %
9.7	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6720	14,15	17,54	117.868,80	3,36 %
9.8	3806410	SICRO3	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes -confecção, instalação e retirada	m²	32,85	61,28	75,98	2.495,94	0,07 %
9.9	5405987	SICRO3	Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes	unid	590	8,74	10,83	6.389,70	0,18 %
9.10	5405979	SICRO3	Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²	541,09	15,12	18,74	10.140,02	0,29 %
9.11	M0961	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C =	unid	590	9,9445	12,32	7.268,80	0,21 %
9.12	M3091	SICRO3	Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	unid	590	45,7895	56,76	33.488,40	0,95 %
9.13	M3126	SICRO3	Barra chata em aço galvanizado	kg	448,77	13,1749	16,33	7.328,41	0,21 %

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

9.14	00003678	SINAPI	PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITAÇÕES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTAÇÃO DE *5 A 11* MM	m	292,67	91,32	113,23	33.139,02	0,94 %
9.15	00004019	SINAPI	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 16 KN/M	m²	107,33	12,40	15,37	1.649,66	0,05 %
9.16	3713604	SICRO3	Defensa semialeável simples - fornecimento e implantação	m	194	450,00	558,00	108.252,00	3,09 %
10			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					133.087,62	3,79 %
10.1			SINALIZAÇÃO VIÁRIA- PISTA DE ROLAMENTO					40.816,15	1,16 %
10.1.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					32.262,48	0,92 %
10.1.1.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Branca	m²	63,76	37,32	46,27	2.950,17	0,08 %
10.1.1.2	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Amarela	m²	117,26	37,32	46,27	5.425,62	0,15 %
10.1.1.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm- Travessia de Pedestres	m²	161,22	37,32	46,27	7.459,64	0,21 %
10.1.1.4	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	unid	145	91,37	113,29	16.427,05	0,47 %
10.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					8.553,67	0,24 %
10.1.2.1	5213445	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	unid	3	339,12	420,50	1.261,50	0,04 %
10.1.2.2	5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	unid	3	412,16	511,07	1.533,21	0,04 %
10.1.2.3	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,39	461,89	572,74	1.368,84	0,04 %
10.1.2.4	COMP 18	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	m	30	112,66	139,69	4.190,70	0,12 %
10.1.2.5	5213477	SICRO3	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	unid	1	160,83	199,42	199,42	0,01 %
10.2			SINALIZAÇÃO VIÁRIA-CICLOFAIXA					92.271,47	2,63 %
10.2.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					85.667,60	2,44 %
10.2.1.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Amarela	m²	73,11	37,32	46,27	3.382,79	0,10 %
10.2.1.2	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Branca	m²	24,44	37,32	46,27	1.130,83	0,03 %
10.2.1.3	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	53,81	50,75	62,93	3.386,26	0,10 %
10.2.1.4	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Vermelha	m²	757,67	37,32	46,27	35.057,39	1,00 %

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

10.2.1.5	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	unid	377	91,37	113,29	42.710,33	1,22 %
10.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					6.603,87	0,19 %
10.2.2.1	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,75	461,89	572,74	1.575,03	0,04 %
10.2.2.2	COMP 18	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	m	36	112,66	139,69	5.028,84	0,14 %
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.676,67	0,08 %
11.1	4413996	SICRO3	Enleivamento	m²	238,35	9,06	11,23	2.676,67	0,08 %
12			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PONTE STELIO CASCAES BOABAI					314.270,63	8,96 %
12.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2994,4	2,84	3,52	10.540,28	0,30 %
12.2	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	40,42	1,34	1,66	67,09	0,00 %
12.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020-DMT 292 KM	txkm	393,46	0,52	0,64	251,81	0,01 %
12.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	149,72	1.615,25	2.002,91	299.875,68	8,55 %
12.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1227,7	2,33	2,88	3.535,77	0,10 %
13			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PONTE					5.260,89	0,15 %
13.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm-Linha divisão fluxo	m²	18,95	37,32	46,27	876,81	0,02 %
13.2	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 m-Linha bordos	m²	94,75	37,32	46,27	4.384,08	0,12 %

Total sem BDI	2.829.293,27
Total do BDI	678.376,73
Total Geral	3.507.670,00

João Roberto Smania Catâneo-CREA/SC 10.721-1
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

AVENIDA ERNANI COTRIN - CENTRO - Capivari de Baixo / SC
(48) 3621-4400 /