

PLANILHA ORÇAMENTARIA						ITEM	FONTES				
						1	Recurso Repasse Convênio	R\$	-		
						2	Contra Partida Prefeitura	R\$	-		
MUNICÍPIO: Capivari de Baixo/SC							Total do Projeto	R\$	455.597,78		
PROJETO: Pavimentação de segmento da Rua João Goulart											
ITEM	REF	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Composição	CP 03	Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, dimensões de 3,0x1,5m - fornecimento e instalação	m²	4,50	R\$ 268,09	22,15%	R\$ 327,47	R\$	1.473,62	R\$ 1.473,62
2	CANTEIRO DE OBRAS										
2.1	Cotação	CT 3	Locação de banheiro químico, em polietileno, dimensões mínimas de 1,10x1,10x2,10m com papelera e pa	mês	1,00	R\$ 850,00	22,15%	R\$ 1.038,28	R\$	1.038,28	R\$ 1.038,28
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.1	Composição	CP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO COMPACTADOR DUPLO TANDEM, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL) E CAPIVARI DE BAIXO/SC	UN	1,00	R\$ 159,88	22,15%	R\$ 195,29	R\$	195,29	R\$ 195,29
3.2	Composição	CP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO COMPACTADOR DUPLO TANDEM, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE CAPIVARI DE BAIXO/SC E TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL)	UN	1,00	R\$ 159,88	22,15%	R\$ 195,29	R\$	195,29	R\$ 195,29
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
4.1	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	4.355,00	R\$ 0,27	22,15%	R\$ 0,33	R\$	0,33	R\$ 1.437,15
4.2	Cotação	CT 1	Emulsão asfáltica RR-2C - inclusa alíquota de ICMS de 17%	kg	1.959,75	R\$ 3,08	22,15%	R\$ 3,76	R\$	3,76	R\$ 7.368,66
4.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	646,72	R\$ 1,71	22,15%	R\$ 2,09	R\$	2,09	R\$ 1.351,64
4.4	Composição	CP 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. COMP. SINAPI 95995)	m³	218,80	R\$ 1.473,48	22,15%	R\$ 1.799,86	R\$	1.799,86	R\$ 393.809,37
4.5	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	11.815,20	R\$ 1,20	22,15%	R\$ 1,47	R\$	1,47	R\$ 17.368,34
5	SINAPI	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL									
5.1		5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	224,13	R\$ 42,01	22,15%	R\$ 51,32	R\$	51,32	R\$ 11.502,35
5.2	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	9,00	R\$ 403,92	22,15%	R\$ 493,39	R\$	493,39	R\$ 4.440,51
5.3	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9,00	R\$ 246,85	22,15%	R\$ 301,53	R\$	301,53	R\$ 2.713,77
5.4	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	10,00	R\$ 246,83	22,15%	R\$ 301,50	R\$	301,50	R\$ 3.015,00
5.5	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	10,00	R\$ 449,47	22,15%	R\$ 549,03	R\$	549,03	R\$ 5.490,30
5.6	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,60	R\$ 577,50	22,15%	R\$ 705,42	R\$	705,42	R\$ 2.539,51
5.7	SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	30,00	R\$ 45,26	22,15%	R\$ 55,29	R\$	55,29	R\$ 1.658,70
quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos										TOTAL DA OBRA	R\$ 455.597,78
CONTRATO:						REFERÊNCIA:	Sicro jan/2022, Sinapi mar/2022		Onerado		
NOME: RENATO BRISTOT						BDI:	22,15% Serviços	14,50% Materiais			
CREA/SC: 118.044-2						DATA:	26/dez/23	DATA BASE:	nov/23		
NOTA: Encargos sociais utilizados neste orçamento são aqueles aplicados no Sinapi						ART:					