

PLANILHA ORÇAMENTARIA						ITEM	FONTES						
						1	Recurso Repasse Convênio	R\$					
						2	Contra Partida Prefeitura	R\$					
MUNICÍPIO: Capivari de Baixo/SC											Total do Projeto	R\$	298.607,49
PROJETO: Pavimentação de segmento da Rua José Domingos Bittencourt													
ITEM	REF	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$	1.473,62	
1.1	Composição	CP 03	Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, dimensões de 3,0x1,5m - fornecimento e instalação	m²	4,50	R\$ 268,09	22,15%	R\$ 327,47	R\$	1.473,62			
2	CANTEIRO DE OBRAS										R\$	1.038,28	
2.1	Cotação	CT 3	Locação de banheiro químico, em polietileno, dimensões mínimas de 1,10x1,10x2,10m com papelera e pa	mês	1,00	R\$ 850,00	22,15%	R\$ 1.038,28	R\$	1.038,28			
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										R\$	390,58	
3.1	Composição	CP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO COMPACTADOR DUPLO TANDEM, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL) E CAPIVARI DE BAIXO/SC	UN	1,00	R\$ 159,88	22,15%	R\$ 195,29	R\$	195,29			
3.2	Composição	CP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRESADORA, ROLO COMPACTADOR DUPLO TANDEM, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, VIBROACABADORA) - INCLUSOS 2 DESLOCAMENTOS ENTRE CAPIVARI DE BAIXO/SC E TUBARÃO/SC (SEDE DA AMUREL)	UN	1,00	R\$ 159,88	22,15%	R\$ 195,29	R\$	195,29			
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										R\$	264.066,77	
4.1	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.721,62	R\$ 0,27	22,15%	R\$ 0,33	R\$	898,13			
4.2	Cotação	CT 1	Emulsão asfáltica RR-2C - inclusa alíquota de ICMS de 17%	kg	1.224,73	R\$ 3,08	22,15%	R\$ 3,76	R\$	4.604,98			
4.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	404,16	R\$ 1,71	22,15%	R\$ 2,09	R\$	844,69			
4.4	Composição	CP 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. COMP. SINAPI 95995)	m³	137,14	R\$ 1.473,48	22,15%	R\$ 1.799,86	R\$	246.832,80			
4.5	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.405,56	R\$ 1,20	22,15%	R\$ 1,47	R\$	10.886,17			
5	SINAPI	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL										R\$	31.638,24
5.1		5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	211,68	R\$ 42,01	22,15%	R\$ 51,32	R\$	10.863,42			
5.2	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	8,00	R\$ 403,92	22,15%	R\$ 493,39	R\$	3.947,12			
5.3	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	R\$ 246,85	22,15%	R\$ 301,53	R\$	2.412,24			
5.4	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	13,00	R\$ 246,83	22,15%	R\$ 301,50	R\$	3.919,50			
5.5	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	13,00	R\$ 449,47	22,15%	R\$ 549,03	R\$	7.137,39			
5.6	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88	R\$ 577,50	22,15%	R\$ 705,42	R\$	2.031,61			
5.7	SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	24,00	R\$ 45,26	22,15%	R\$ 55,29	R\$	1.326,96			
duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos										TOTAL DA OBRA	R\$	298.607,49	
CONTRATO:						REFERÊNCIA: Sicro jan/2022, Sinapi mar/2022 Onerado							
NOME: RENATO BRISTOT						BDI: 22,15% Serviços		14,50% Materiais					
CREA/SC: 118.044-2						DATA: 26/dez/23		DATA BASE: nov/23					
NOTA: Encargos sociais utilizados neste orçamento são aqueles aplicados no Sinapi						ART:							