MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: **REFORMA CAMPO SINTETICO PRAÇA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA**
MUNICÍPIO: **CAPIVARI DE BAIXO - SC**
ÁREA DA EDIFICAÇÃO: **1.470,30m²**

O presente Memorial Descritivo e de Especificações Técnicas compreende o conjunto de discriminações para REFORMA DO CAMPO SINTETICO na Praça Maximiliano Cardoso Pessoa no muncípio de Capivari de Baixo.

O projeto contempla a reforma do campo em grama sintética, medindo 25x45 metros, delimitada com alambrado, com os seguintes esportes:

1. Futebol society;
2. Tênis;
3. Badminton.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas em vigor da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Obs.: A obra deverá ser executada em conformidade com as normas estabelecidas pela NBR 9050/2015, a qual “fixa os padrões e critérios que visam propiciar às pessoas portadoras de deficiências, condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos”.

A mão-de-obra a ser empregada deverá ser de primeira qualidade e o acabamento esmerado.

Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer trabalho que não satisfaça às condições contratuais.

As especificações referentes a este relatório, foram organizadas com base nos projetos técnicos em anexo.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Será procedida, no decorrer do prazo da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno. A locação da obra deverá obedecer rigorosamente ao projeto arquitetônico.

3. GRAMA SINTÉTICA

A grama sintetica existente será totalmente removida e deverá ser executado nivelamento com pó de brita na base e compactação. Deverá ser instalada em área conforme projeto arquitetônico, com os seguintes materiais: grama sintética verde 50mm, grama sintética branca, cola, semi-tape (fita para colagem), borracha granulada.

O fornecimento do material e da mão-de-obra deve ser realizado por empresa especializada, com máquinas e equipamentos de base especial para aplicação da grama sintética em campos de padrão profissional.

4. ALAMBRADO

Deverá ser removido todo o alambrado existente, preservando integralmente a estrutura.

O alambrado em pvc na cor verde deverá ser instalado na delimitação da quadra sintética, deverá ser estruturado por tubos de aço galvanizado existentes, diâmetro 2”, com tela de arame galvanizado, fio 14bwg e malha quadrada 5x5.

Será instalado até altura de 4 metros , acompanhando a estrutura existente.

Sua estrutura de fixação será através de viga baldrame em concreto armado existente, com bom acabamento a fim de garantir a qualidade e durabilidade.

5. LIMPEZA DA OBRA

Ao término de todos os serviços, todas as instalações deverão apresentar perfeito funcionamento e a obra deverá ser limpa e desimpedida de entulhos resultantes do processo construtivo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização deverá realizar, além das atividades mencionadas na prática geral de construção, as seguintes atividades específicas:

Observar se durante a execução dos serviços são obedecidas às instruções contidas no projeto e na respectiva prática geral de construção.

A CONTRATADA deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite e proporcionar total segurança aos pedestres para evitar ocorrência de acidentes.

A CONTRATADA deverá colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos orientados pela FISCALIZAÇÃO da obra.

Todos os materiais e serviços deverão atender as especificações da ABNT.

Nos casos omissos adotar-se-ão os melhores processos usados na construção civil, empregando-se sempre materiais de boa qualidade para que resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e segurança da obra, respeitando-se os regulamentos em vigor e observadas às indicações da fiscalização.

Tubarão, 16 de Junho de 2026.

MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987

Assinado de forma digital por MARILENE MANOEL ALEXANDRE:78919134987
Dados: 2026.10.14 13:28:53 -03'00'

_____

Eng.ªMarilene Manoel Alexandre

Coordenadora de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente